世茂璀璨新城二期经济技术指标

规划指标名称	单位	规划要求	设计指标	备注
总用地面积	㎡	40479	40479	
总建筑面积	㎡		118120.42	
计容建筑面积	㎡	≤89053.8	89053.59	
住宅建筑面积	㎡		88267.32	
其中 高层住宅	㎡		88267.32	
配套建筑面积	㎡		786.27	
其中 物业管理用房	㎡		242.72	总建筑面积0.2%
其中 社区管理用房	㎡		543.55	总建筑面积10.5%,超出10万㎡，超出部分按0.2%配置
不计容建筑面积	㎡		29068.83	
地上建筑面积	㎡		3298.78	
其中 配电房	㎡		927.91	
其中 开闭所、发电机房	㎡		206.10	
其中 消控室	㎡		55.34	
其中 架空	㎡		2109.43	
地下室建筑面积	㎡		25768.05	地下一层
其中 非人防区车库面积	㎡		22022.05	
其中 人防区车库面积	㎡		3746.00	计容面积4%及B25地块异地建设16m2
容积率		1.8≤S≤2.2	2.200	1.8≤S≤2.2
建筑占地面积	㎡		7249.99	
建筑密度	%	15%≤P≤25%	17.9%	15%≤P≤25%
绿地面积	㎡	≥12143.7	12215.11	
绿地率	%	≥30%	30.1%	≥30%
住宅总人数	人		2675	3.2人/户
住宅户数	户		836	
机动车停车位	辆		1012	
地面停车位	辆		151	15%
其中 地下停车位	辆		861	
其中 地下非人防区停车位	辆		747	
其中 地下人防区停车位	辆		116	
非机动车停车位	辆		868	
地面停车位	辆		436	按≤50%设置非生产停车位，按3.0换算。即非机动车停车位432辆
其中 地面架空层non生产停车位	辆		144	
建筑限高	m	54	53.9	檐口高度≤54m

停车计算表

	系数	机动车	备注	非机动车	备注
45≤住宅＜90	0	0	每户0.8辆	0	每户2.0辆
90≤住宅＜150	836	1003	每户1.2辆	836	每户1.0辆
配套	790.00	7	每100平0.8辆	32	每100平4.0辆
合计		1010		868	

按《福建省城市规划管理技术规定》执行

住宅户型配比表

	面积	95	105	118	125
房型		3房	3房	4房	4房
套数		345	244	177	70
比例		41.3%	29.2%	21.2%	8.4%
面积		33007.80	25620.00	20886.00	8750
比例		37.40%	29.03%	23.66%	9.91%

合计 836

总面积 88263.80

100.0%

100.0%

N
B25地块
中心花园
玉人制足球场
长汀鲁中区小学南里校区
东侧
北侧
西侧
南侧
道
水泥
砂石
4
4 4 3 2
1
7
4 5
1 2
1 2
1 2