

# 长汀县水利局文件

汀水利审〔2025〕17号

---

## 关于长汀县 2025 年农村饮水工程维修养护项目实施方案的批复

长汀县水利投资有限公司：

你单位报来的《关于请求审查长汀县 2025 年农村饮水工程维修养护项目实施方案的请示》及相关材料收悉。我局组织有关单位代表和专家在县水利大厦九楼会议室召开专家技术审查会，与会专家和代表认真听取了编制单位关于《长汀县 2025 年农村饮水工程维修养护项目实施方案（送审稿）》（以下简称《实施方案》）主要内容的汇报，审阅了初步设计报告和设计图纸，并进行了质询和讨论。会后，编制单位根据专家意见及参会单位代表意见进行了认真修改、补充和完善，重新提交了《实施方案》（报批稿），并形成了专家组评审意见（详见附件）。经研究，我局原则同意该方案，现批复如下：

### 一、同意专家评审意见

## 二、工程建设必要性

城乡供水一体化项目的实施基本解决了长汀县各村饮用水供水问题，但仍存在一些薄弱环节，比如偏远乡村饮水工程规模较小，闸阀、管道、蓄水池漏水等现实问题。通过此次维修养护项目的建设能进一步提高我县部分偏远乡镇及乡村管网供水水质和供水普及率，有利于解决项目区现有供水系统存在的问题，进一步优化配置现有优质水资源，提高供水安全性和饮用水水质。

## 三、工程任务

基本同意《实施方案》中确定的建设任务长汀县 2025 年农村集中供水工程维修养护项目覆盖服务人口 15.80 万人，16 个乡镇 80 处供水工程。

## 四、工程布置和主要建筑物

基本同意本项目工程布置和主要建筑物设计，主要建设内容如下：

1. 水源工程维修养护：重建拦水坝 7 座，维修拦水坝 3 座；新建机井 2 座；
2. 水厂工程维修养护：维修围墙 60m 及 1 处大门，新建粗滤池 3 座，维修蓄水池 2 座，新建 20T 蓄水池 4 座；
3. 输配水工程维修养护：更换配水管材 DN40~DN160PE 管道铺设及安装(1.0MPa~1.6MPa)共计 20209m。

## 五、工程概算

1. 同意实施方案采用的概算编制办法、定额和取费标准。
2. 同意实施方案项目概算总投资为 203.83 万元:其中中央水利发展资金补助 178.40 万元,地方自筹 25.43 万元;

## 六、施工工期

基本同意施工总体布置和施工技术方案,工程施工总工期按 3 个月控制。

## 七、有关要求

1. 建设单位要严格按照批复内容组织实施,抓紧开展项目前期工作,确保工程尽快实施。
2. 项目业主要严格按照项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和工程验收制的要求,加强项目安全、质量、进度等方面管理,确保项目工程建设质量、效益和安全。

附件:长汀县 2025 年农村饮水工程维修养护项目实施方案  
专家评组审意见



---

抄送:有关乡镇人民政府。

---

长汀县水利局办公室

---

2025年5月12日印发

---

## **《长汀县 2025 年农村饮水工程维修养护项目实施方案》**

### **专家组评审意见**

2025 年 4 月 25 日，长汀县水利局在长汀县水利局 9 楼会议室主持召开《长汀县 2025 年农村饮水工程维修养护项目实施方案（送审稿）》（以下简称《实施方案》）技术审查会。参加会议的有长汀县水利局、长汀水利投资有限公司（建设单位），福建韩江工程咨询有限公司（实施方案编制单位）等单位的代表和特邀专家。会议成立了专家评审组，名单附后。

与会代表和专家听取了编制单位就实施方案设计报告编制内容的汇报，经质询、讨论，专家评审组认为《实施方案》编制深度基本达到实施方案阶段的要求，编制质量基本合格，但需进一步进行修改补充完善，主要修改意见如下：

#### **一、工程建设必要性**

城乡一体化的实施基本解决了长汀县各村的供水问题。由于城乡一体化项目规模较大，项目还在建设中，部分乡镇及偏远乡村管网为进行改造绝大多数均还是 U-PVC 管道。农村供水设施改造工程是推进城乡供水一体化建设的一部分，目的是进一步建立和完善从源头到龙头的城乡供水供水安全保障体系。本项目的建设非常有必要的，也是必需的。

项目的建设能进一步提高供水水质和提高供水普及率。项目建设有利于解决项目区现有供水系统存在的问题，进一步优化配置现有优质水资源，提高供水安全性和饮用水水质。该项目是实现乡村振兴，保障人民用水需求和水质安全的民生工程。将为项

目区内的经济可持续与和谐社会发展提供必要的支撑。

## **二、工程任务**

基本同意《实施方案中》确定的建设任务长汀县 2025 年农村集中供水工程维修养护项目覆盖服务人口 15.80 万人，16 个乡镇 80 处供水工程。

## **三、工程布置及主要建筑物**

### **1、洪水标准**

根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定：基本同意工程水源建筑物防洪标准 10 年一遇，校核洪水标准 20 年一遇。

### **2、主要建筑物**

基本同意本项目工程布置和主要建筑物设计，主要建设内容如下：

- 1) 水源工程维修养护：重建拦水坝 7 座，维修拦水坝 3 座；新建机井 2 座；
- 2) 水厂工程维修养护：维修围墙 60m 及 1 处大门，新建粗滤池 3 座，维修蓄水池 2 座，新建 20T 蓄水池 4 座。
- 3) 输配水工程维修养护：更换配水管材 DN40~DN160PE 管道铺设及安装（1.0MPa~1.6MPa）共计 20209m。
- 4) 全县农村集中供水工程 80 处，其中净化消毒药剂购买：全县农村集中供水工程净化消毒药剂购买补助 52 处。

## **四、施工组织设计**

基本同意《实施方案中》中及施工组织设计内容，施工总工

期为 3 个月。

#### **五、投资概算与资金筹措**

- 1、同意实施方案采用的概算编制办法、定额和取费标准。
- 2、同意实施方案项目概算总投资为 203.83 万元。
- 3、资金筹措方案为中央水利发展资金补助 178.40 万元，地方自筹 25.43 万元。

专家组成员：陈明健(组长)、陈腾林、武素萍

专家组组长： 

2025 年 5 月 7 日



# 长汀县 2025 年农村饮水供水工程维修养护 项目实施方案审查会议参加人员签字表

时间：            年    月    日

| 序号 | 姓名  | 单位名称          | 职务/职称 | 签字  |
|----|-----|---------------|-------|-----|
|    |     |               |       |     |
|    | 张世斌 | 长汀县水利局        | 副局长   | 张世斌 |
|    | 刘尚清 | 长汀县水利局        | 科长    | 刘尚清 |
|    | 马军  | 县水投公司         |       | 马军  |
|    | 柯云铭 | 县水投公司         |       | 柯云铭 |
|    | 叶海高 | 县水投公司         |       | 叶海高 |
|    | 曾银  | 长汀县水利勘测设计有限公司 | 工程师   | 曾银  |
|    |     |               |       |     |
|    |     |               |       |     |
|    |     |               |       |     |
|    |     |               |       |     |
|    |     |               |       |     |
|    |     |               |       |     |
|    |     |               |       |     |

长汀县 2025 年农村饮水供水工程维修养护项目实施方案审查会议  
评审专家小组成员签字表

评审时间：      年      月      日

| 序号 | 姓名  | 单位名称              | 职称  | 从事专业 | 签字                                                                                  | 备注 |
|----|-----|-------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 陈明健 | 新罗区水利水电技术工作队      | 高工  | 水工   |    | 组长 |
| 2  | 陈腾林 | 福建省泰成建设工程有限公司     | 高工  | 水工   |    | 成员 |
| 3  | 武素萍 | 福建省江河水利水电勘测设计有限公司 | 工程师 | 概算   |  | 成员 |